

KOSZTORYS
OFERTOWY
Remont drogi gminnej w m. Pęchów nr ewid. 96,110 od km 0+000 do km 0+720

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie drogi	km	0.72		
d.1					
2	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach z odwozem gruntu .	m ²	864		
d.1	720x0,6x2=864				
3	Warstwy odcinające z piaskowca zagęszczane mechanicznie o grubości 20 cm	m ²	864		
d.1	720x0,6x2=864				
Razem dział: Roboty przygotowawcze					
2 Podbudowa					
4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3127		
d.2	720x4,00=2880+247(rozjazdy)=3127				
5	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63mm gr. 12cm	m ²	3127		
d.2	720x4,00+247=3127				
6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31, 5mm gr. 8 cm	m ²	3127		
d.2					
Razem dział: Podbudowa					
3 Nawierzchnia					
7	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 6 dm ³ /m ²	m ²	2459		
d.3	720x3,10=227=2232+227=2459				
8	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	2459		
d.3					
9	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna)	m ²	2387		
d.3	720x3,00+227=2160+227=2387				
Razem dział: Nawierzchnia					
4 Roboty wykończeniowe					
10	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm	m ²	741		
d.4	720x0,5x2 +16x0,5x2+5x0,5x2=720+21=741				
Razem dział: Roboty wykończeniowe					
5 Oznakowanie					
11	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2		
d.5					
12	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.	2		
d.5					
Razem dział: Oznakowanie					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: