

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Remont drogi gminnej 331026T Płaczkowiec przez wieś od km 0+736 do km 2+276 dł. 1540m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	kalkulacja własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie drogi 1.54	km		
d.1			km	1.54	
				RAZEM	1.54
2		Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni 100x2x2=400=0,04 0.04	ha		
d.1			ha	0.04	
				RAZEM	0.04
3	SST D-04-01-01	Koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na całej szerokości jezdni . 1540x4,00=6160 (15+4)/2x8=76 (10+4)/2x7=49 5x2=10 20x2x2=80 Razem: 6375 Razem: 6295+80=6375 6375	m ²		
d.1			m ²	6375.00	
				RAZEM	6375.00
4	SST D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1540x4=6160+135+mijanki 20x2x2=6160++135+80=6375 6375	m ²		
d.1			m ²	6375.00	
				RAZEM	6375.00
2		Podbudowa			
5	SST D-04-04-04	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm lub z piaskowca naturalnego o podobnych właściwościach . 6375	m ²		
d.2			m ²	6375.00	
				RAZEM	6375.00
6	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63mm gr. 15 cm 1540x4=6160+135+80=6375 6375	m ²		
d.2			m ²	6375.00	
				RAZEM	6375.00
7	SST D-04-04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 8 cm 6375	m ²		
d.2			m ²	6375.00	
				RAZEM	6375.00
3		Nawierzchnia			
8	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1540x3,10=4774+198=4972 4972	m ²		
d.3			m ²	4972.00	
				RAZEM	4972.00
9	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 1540x3,00=4620+198=4818 4818	m ²		
d.3			m ²	4818.00	
				RAZEM	4818.00
4		Roboty wykończeniowe			
10	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm 1540x0,5x2=1540 1540	m ²		
d.4			m ²	1540.00	
				RAZEM	1540.00
11	d.4	Powierzchniowe podwójne utwalanie nawierzchni emulsją asfaltową z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm 320+540=860 860	m ²		
			m ²	860.00	
				RAZEM	860.00
5		Odwodnienie			
12	SST D-03-01-03	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy 10	m		
d.5			m	10.00	
				RAZEM	10.00
13	SST D-03-01-03	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm 10	m		
d.5			m	10.00	
				RAZEM	10.00
14	SST D-06.01.01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi na betonie lub brukiem na betonie . 10	m ²		
d.5			m ²	10.00	
				RAZEM	10.00
6		Oznakowanie			
15	SST D-07-02-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 7	szt.		
d.6			szt.	7.00	
				RAZEM	7.00

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Remont drogi gminnej 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276 dł. 1540m

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.6	SST D-07- 02-01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 A-3- 1szt A-4 - 1 szt A-7 - 1szt E-17a Płaczkowice -1szt E-18a Płaczkowice -1szt D-42 - 1 szt D-43 - 1 szt 7	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00