

KOSZTORYS
OFERTOWY

Remont drogi gminnej 331026T Płaczkowie przez wieś od km 0+736 do km 2+276 dł. 1540m

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie drogi	km	1.54		
d.1					
2	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni 100x2x2=400=0,04	ha	0.04		
d.1					
3	Koryta gł. 15 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na całej szerokości jezdni . 1540x4,00=6160 (15+4)/2x8=76 (10+4)/2x7=49 5x2=10 20x2x2=80 Razem: 6375 Razem: 6295+80=6375	m ²	6375		
d.1					
4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1540x4=6160+135+mijanki 20x2x2=6160++135+80=6375	m ²	6375		
d.1					
Razem dział: Roboty przygotowawcze					
2 Podbudowa					
5	Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm lub z piaskowca naturalnego o podobnych właściwościach .	m ²	6375		
d.2					
6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63mm gr. 15 cm 1540x4=6160+135+80=6375	m ²	6375		
d.2					
7	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31, d.2 5mm gr. 8 cm	m ²	6375		
d.2					
Razem dział: Podbudowa					
3 Nawierzchnia					
8	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1540x3,10=4774+198=4972	m ²	4972		
d.3					
9	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 1540x3,00=4620+198=4818	m ²	4818		
d.3					
Razem dział: Nawierzchnia					
4 Roboty wykończeniowe					
10	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm 1540x0,5x2=1540	m ²	1540		
d.4					
11	Powierzchniowe podwójne utrwalaanie nawierzchni emulsją asfaltową z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm 320+540=860	m ²	860		
d.4					
Razem dział: Roboty wykończeniowe					
5 Odwodnienie					
12	Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy	m	10		
d.5					
13	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 30 cm	m	10		
d.5					
14	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi na betonie lub brukiem na betonie .	m ²	10		
d.5					
Razem dział: Odwodnienie					
6 Oznakowanie					
15	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	7		
d.6					

KOSZTORYS
OFERTOWY

Remont drogi gminnej 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276 dł. 1540m

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
16 d.6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 A-3- 1szt A-4 - 1 szt A-7 - 1szt E-17a Płaczkowice -1szt E-18a Płaczkowice -1szt D-42 - 1 szt D-43 - 1 szt	szt.	7		
Razem dział: Oznakowanie					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: