

KOSZTORYS
OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Ułanowice - Kolonia Zakręty nr ewid dz. 522 od km 0+000 do km 0+630

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 Roboty przygotowawcze					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie drogi	km	0.63		
2	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	3243		
d.1	630x5,10=3213+30=3243				
Razem dział: Roboty przygotowawcze					
2 Podbudowa					
3	Warstwy odcinające z piaskowca naturalnego zagęszczane mechanicznie o grubości 15cm	m ²	3243		
d.2					
4	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	3243		
d.2					
5	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	3180		
d.2	630x5,00+30=3180				
Razem dział: Podbudowa					
3 Nawierzchnia					
6	Regulacja pionowa zasów od zaworów wodociągowych	szt	2		
d.3					
7	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	2298		
d.3	630x3,60+30=2298				
8	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna)	m ²	2235		
d.3	630x3,50+30=2235				
Razem dział: Nawierzchnia					
4 Roboty wykończeniowe					
9	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm	m ²	945		
d.4	630x2x0,75=945				
Razem dział: Roboty wykończeniowe					
5 Oznakowanie					
10	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	7		
d.5					
11	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.	6		
d.5	znak U-20a -1 szt znak A-3 -1 szt znak A-4 -1 szt znak B-20 -1 szt znak D-1 -2 szt				
Razem dział: Oznakowanie					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: