

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)
Przebudowa drogi gminnej Ułanowice - Kolonia Zakręty nr ewid dz. 522 od km 0+000 do km 0+630

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	kalkulacja d.1 własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie drogi 0.33	km		
			km	0.63	
				RAZEM	0.63
2	SST D-04- d.1 01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gr. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 630x5,10=3213+30=3243 3243	m ²		
			m ²	3243.00	
				RAZEM	3243.00
2		Podbudowa			
3	SST D-04- d.2 04-04	Warstwy odcinające z piaskowca naturalnego zagęszczane mechanicznie o grubości 15cm 3243	m ²		
			m ²	3243.00	
				RAZEM	3243.00
4	SST D-04- d.2 04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 3243	m ²		
			m ²	3243.00	
				RAZEM	3243.00
5	SST D-04- d.2 04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 630x5,00+30=3180 3180	m ²		
			m ²	3180.00	
				RAZEM	3180.00
3		Nawierzchnia			
6	kalkulacja d.3 własna	Regulacja pionowa zasów od zaworów wodociągowych 2	szt		
			szt	2.00	
				RAZEM	2.00
7	SST D- d.3 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 630x3,60+30=2298 2298	m ²		
			m ²	2298.00	
				RAZEM	2298.00
8	SST D- d.3 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścierna) 630x3,50+30=2235 2235	m ²		
			m ²	2235.00	
				RAZEM	2235.00
4		Roboty wykończeniowe			
9	SST D-06- d.4 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm 630x2x0,75=945 945	m ²		
			m ²	945.00	
				RAZEM	945.00
5		Oznakowanie			
10	SST D-07- d.5 02-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 7	szt.		
			szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
11	SST D-07- d.5 02-01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 znak U-20a -1 szt znak A-3 -1 szt znak A-4 -1 szt znak B-20 -1 szt znak D-1 -2 szt 6	szt.		
			szt.	6.00	
				RAZEM	6.00