

Zakres rzeczowy robót(przedmiar robót)
Przebudowa drogi gminnej nr 331041T Byszów - Węgrce Szlacheckie od km 1+232 do km 2+ 222
uszkodzonej w wyniku nawalnego deszczu w 2018r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	kalkulacja własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie drogi 0.99	km km	0.99	
				RAZEM	0.99
2	kalkulacja własna	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. 0.1	ha ha	0.10	
				RAZEM	0.10
3	SST D-0401-d.1 01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 990x5,00=4950+120=5070 5070	m2 m2	5070.00	
				RAZEM	5070.00
2		Podbudowa			
4	SST D-0404-d.2 04	Warstwy odcinające z piaskowca naturalnego zagęszczane mechanicznie o grubości 20cm 990x5,00=4950+120=5070 5070	m2 m2	5070.00	
				RAZEM	5070.00
5	SST D-0404-d.2 04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 5070	m2 m2	5070.00	
				RAZEM	5070.00
6	SST D-0404-d.2 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 5070	m2 m2	5070.00	
				RAZEM	5070.00
3		Nawierzchnia			
7	SST D-d.3 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 990x3,60=3564+120=3684 3684	m2 m2	3684.00	
				RAZEM	3684.00
8	SST D-d.3 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 990x3,50=3465+120+3585 3585	m2 m2	3585.00	
				RAZEM	3585.00
4		Roboty wykończeniowe			
9	SST D-0603-d.4 01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm 990x0,75x2=1485 1485	m2 m2	1485.00	
				RAZEM	1485.00
10	SST D-0200-d.4 00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi (formowanie skarp) 280x2x0,8=448 448	m3 m3	448.00	
				RAZEM	448.00
5		Oznakowanie			
11	SST D-0702-d.5 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
12	SST D-0702-d.5 01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 znak B-20 - 1szt znak A-7 - 1szt znak T-1 - 1szt (100m STOP) 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00