

Zakres rzeczowy robót
(przedmiar robót)

Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 383 w miejscowości Krobelice od km 0+000 do km 0+ 175 uszkodzonej w wyniku nawalnego deszczu w 2018r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	kalkulacja d.1 własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - geodezyjne wytyczenie drogi 0.18	km		
			km	0.18	
				RAZEM	0.18
2	kalkulacja d.1 własna	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierzchni. 0.20	ha		
			ha	0.20	
				RAZEM	0.20
3	kalkulacja d.1 własna	Oczyszczenie terenu po wyciętych krzakach i złożenie w stosy 0.20	ha		
			ha	0.20	
				RAZEM	0.20
4	kalkulacja d.1 własna	Załadunek i wywóz wyciętych krzaków wraz z utylizacją pni o pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 5	m-p		
			m-p	5.00	
				RAZEM	5.00
5	SST D-04- d.1 01-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 175x3,20=560+54=614 614	m ²		
			m ²	614.00	
				RAZEM	614.00
2		Podbudowa			
6	SST D-04- d.2 04-04	Warstwy odcinające z piaskowca naturalnego zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 614	m ²		
			m ²	614.00	
				RAZEM	614.00
7	SST D-04- d.2 04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 614	m ²		
			m ²	614.00	
				RAZEM	614.00
8	SST D-04- d.2 04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 614	m ²		
			m ²	614.00	
				RAZEM	614.00
3		Nawierzchnia			
9	SST D- d.3 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 175x2,90=508+54=562 562	m ²		
			m ²	562.00	
				RAZEM	562.00
10	SST D- d.3 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 175x2,80=490+54=544 544	m ²		
			m ²	544.00	
				RAZEM	544.00
4		Roboty wykończeniowe			
11	SST D-06- d.4 03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 8cm 175x0,2x2=70 70	m ²		
			m ²	70.00	
				RAZEM	70.00
5		Odwodnienie			
12	SST D- d.5 07.05.01.	Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04/2 8x2=16 16	m		
			m	16.00	
				RAZEM	16.00
13	SST D-03- d.5 01-01	Przepusty rurowe pod drogą - rury żelbetowe vipro o średnicy 2x100 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, zieminy i konstrukcyjnych . 7.50	m		
			m	7.50	
				RAZEM	7.50
14	SST D-03- d.5 01-01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 2x100 cm z betonu C-20/25 w deskowaniu tradycyjnym. 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6		Oznakowanie			
15	SST D-07- d.6 02-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	SST D-07- d.6 02-01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 znak D-46 - 1szt znak D-47 - 1szt 2	szt.		
			szt.	2.00	
				RAZEM	2.00