




KONSTRUKCJA ZJAZDU

15 cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5mm
	istniejące podłoże



KONSTRUKCJA ZJAZDU

	nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
	wyrównanie istniejącej podbudowy podsypką cementowo-piaskową gr. 5cm



betonowe obrzeże 30x8cm
na ławie betonowej C12/15

Agata Filewicz

ul. Kopernika 4/43
39-400 Tarnobrzeg
Tel. 881-577-707

PROJEKTOWANY OBIEKT:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 331030T PĘCHÓW PRZEZ WIEŚ
OD KM 0+000 DO KM 0+428,85 W MIEJSCOWOŚCI PĘCHÓW

INWESTOR:

Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów

STADIUM:

Materiały do zgłoszenia robót
Projekt Wykonawczy

TEMAT RYSUNKU:

SZCZEGÓŁ ZJAZDU

PROJEKTANT:

mgr inż. KRZYSZTOF FILEWICZ
nr upr. SWK/0145/POOD/14

BRANŻA:

DROGI

SKALA:

1:50

DATA:

06.2019

NR RYSUNKU:

4