

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45212140-9 Obiekty rekreacyjne  
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTE-  
RZE WIELOPOKOLENIOWYM- OTWRTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) EDYCJA  
2019  
ADRES INWESTYCJI : GÓRKI KLIMONTOWSKIE DZ. NR 300/7, 300/9, 300/10  
INWESTOR : GMINA KLIMONTÓW z siedzibą:  
ADRES INWESTORA : UL. ZYSMAŃA 1, 27-640 KLIMONTÓW  
BRANŻA : BUDOWLANA  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Zaremba upr. bud. nr KL-195/85  
DATA OPRACOWANIA : 25 luty 2019

---

Poziom cen : I kw 2019

INWESTOR :

Data opracowania  
25 luty 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSC. GÓRKI KLIMONTOWSKIE</b>					
<b>1</b>	<b>45111291-4</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1.1	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów 17*16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				272.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>272.000</b>
1.2	KNR-W 2-01 0225-02	Mechaniczne plantowanie ziemi 17*16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				272.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>272.000</b>
1.3	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim z dowozem i kosztem ziemi - uzupełnienie 272*0.1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				27.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.200</b>
1.4	KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką - trawa boiskowa 2 kg/100 m <sup>2</sup> 272	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				272.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>272.000</b>
1.5	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0.028	ha ha		
				0.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.028</b>
<b>2</b>	<b>45212140-9</b>	<b>DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ</b>			
2.1	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - pajacyk 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.2	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - wyciąg/krzesło 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - drabinka/podciąg 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.4	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - prasa/wioślarz 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.5	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - rower/jeździec 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2.6	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - prostownik pleców/ławka 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>	<b>45212140-9</b>	<b>STREFA RELAKSU</b>			
3.1	KNP 02 0314-01.03 analogia	Dostawa i montaż stołu do gry w szachy i warcaby 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3.2	KNP 02 0314-01.03 analogia	Dostawa i montaż stołu do gry w chińczyka 1	szt szt		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - stalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl 4	szt szt		
				4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3.4	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż koszy stalowych 1	szt szt		
				1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3.5	KNR 2-21 0302-03	Sadzenie krzewów - iglaków szlachetnych oraz zabezpieczenie ich siatką 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3.6	KNR 2-21 0413-01	Obsadzenie roślinami kwiatkowymi przy ilości 1 szt./m2 32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
<b>4</b>	<b>45233222-1</b>	<b>CHODNIK</b>			
4.1	KNNR 6 0101-06	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników 18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
4.2	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-III 18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
4.3	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
4.4	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
4.5	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
4.6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 14*2+3.0	m m	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
4.7	KNR 0-11 0321-01 analogia	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor i typ uzgodnić z inwestorem 18.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
4.8	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż stojaka na rowery - 4 stanowisk na terenie nieutwardzonym 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>