
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTE-
RZE WIELOPOKOLENIOWYM- OTWRTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) EDYCJA
2019
ADRES INWESTYCJI : NASŁAWICE DZ. NR 28
INWESTOR : GMINA KLIMONTÓW z siedzibą:
ADRES INWESTORA : UL. ZYSMAŃA 1, 27-640 KLIMONTÓW
BRANŻA : BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Zaremba upr. bud. nr KL-195/85
DATA OPRACOWANIA : 25 luty 2019

Poziom cen : I kw 2019

INWESTOR :

Data opracowania
25 luty 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI W MIEJSC. NASŁAWICE					
1	45111291-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów 240.0	m ² m ²	 240.000	 240.000
1.2	KNR-W 2-01 0225-02	Mechaniczne plantowanie ziemi 16*15	m ² m ²	 240.000	 240.000
1.3	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim z dowozem i kosztem ziemi - uzupełnienie 375*0.1	m ³ m ³	 37.500	 37.500
1.4	KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką - trawa boiskowa 2 kg/100 m2 375	m ² m ²	 375.000	 375.000
1.5	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0.038	ha ha	 0.038	 0.038
2	45212140-9	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ			
2.1	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - pajacyk 1	szt szt	 1.000	 1.000
2.2	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - wyciąg/krzesło 1	szt szt	 1.000	 1.000
2.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - drabinka/podciąg 1	szt szt	 1.000	 1.000
2.4	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - prasa/wioślarz 1	szt szt	 1.000	 1.000
2.5	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - rower/jeździec 1	szt szt	 1.000	 1.000
2.6	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - prostownik pleców/ławka 1	szt szt	 1.000	 1.000
3	45212140-9	STREFA RELAKSU			
3.1	KNP 02 0314-01.03 analogia	Dostawa i montaż stołu do gry w szachy i warcaby 1	szt szt	 1.000	 1.000
3.2	KNP 02 0314-01.03 analogia	Dostawa i montaż stołu do gry w chińczyka 1	szt szt	 1.000	 1.000
3.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - stalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl 4	szt szt	 4.000	 4.000
3.4	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż koszy stalowych 1	szt szt	 1.000	 1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
3.5	KNR 2-21 0302-03	Sadzenie krzewów - iglaków szlachetnych oraz zabezpieczenie ich siatką	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3.6	KNR 2-21 0413-01	Obsadzenie roślinami kwiatkowymi przy ilości 1 szt./m2	m ²		
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
4	45233222-1	CHODNIK			
4.1	KNNR 6 0101-06	Koryta wykonywane ręcznie gł. 30 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników	m ²		
		52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
4.2	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-III	m ²		
		52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
4.3	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
4.4	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
		52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
4.5	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		52	m ²	52.000	
				RAZEM	52.000
4.6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		28+3.0	m	31.000	
				RAZEM	31.000
4.7	KNR 0-11 0321-01 analogia	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor i typ uzgodnić z inwestorem	m ²		
		18.5	m ²	18.500	
				RAZEM	18.500
4.8	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż stojaka na rowery - 4 stanowisk na terenie nieutwardzonym	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000