

Wszyscy Wykonawcy

**WYJASNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

dotyczy: „**Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)** ” – ogłoszenie numer **504805-N-2020** z dnia 21.01.2020r.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. Proszę o doprecyzowanie czy zamawiający zaakceptuje stoły do chińczyka w wersji stalowej (taki sam jak do szachów) tylko z planszą do gry w chińczyka?

Odpowiedź na pytanie nr 1. Zamawiający dopuszcza stół do gry w chińczyka o konstrukcji stalowej.

Pytanie nr 2. Proszę o doprecyzowanie dlaczego w części 3 Nasławice należy wykorytować 52m² i na tej samej powierzchni zrobić podbudowę a kostki należy położyć tylko 18,5m²

Odpowiedź na pytanie nr 2. Do wyceny należy przyjąć ilości zgodne z przedmiarem robót.

Pytanie nr 3. Proszę o informację czy zamawiający wymaga wykonania nawierzchni bezpiecznej pod elementami placu zabaw (zgodnie z normą jest ona wymagana) ?

Odpowiedź na pytanie nr 3. Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni bezpiecznej pod elementami placu zabaw z piasku gr. ziaren 0-2mm, gr. podłoża 20 cm. Zamawiający modyfikuje przedmiary robót w tym zakresie.

Pytanie nr 4. Proszę o doprecyzowanie w części 3 Nasławice dlaczego do wyrwania chwastów i plantowania jest powierzchnia 240m² a do założenia trawnika 375m (czy nie ma konieczności plantowania całego terenu pod trawnik)?

Odpowiedź na pytanie nr 4. Do wyceny należy przyjąć ilości zgodne z przedmiarem robót.

Pytanie nr 5. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagacie Państwo aby wykonawca posiadał certyfikat ze znakiem PCA na zgodność z normą PN-EN 16630:2015-06 wydany przez jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA? Czy wymagacie Państwo złożenia takiego certyfikatu na etapie składania ofert?

Odpowiedź na pytanie nr 5. Urządzenia siłowni zewnętrznych powinny spełniać wymogi Polskich Norm PN-EN 16630:2015-06 oraz posiadać aktualne certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące. Zamawiający na etapie składania ofert nie wymaga składania certyfikatów.

Pytanie nr 6.

Czy w związku z tym, że o jakości stali i konstrukcji stalowych wskazanych w SIWZ urządzeń siłowni zewnętrznej świadczy norma PN-EN 1090 wymagacie Państwo certyfikatu na normę PN-EN 1090? Czy wymagacie Państwo złożenia takiego certyfikatu na etapie składania ofert?

Odpowiedź na pytanie nr 6. Zamawiający wymaga certyfikatu na zgodność z normą PN-EN 1090. Zamawiający nie wymaga składania certyfikatu na etapie składania ofert.

Pytanie nr 7.

Czy zamawiający wymaga instrukcji na pylonach naniesionych metodą trwałą np. sitodruk?

Odpowiedź na pytanie nr 7. Zamawiający wymaga instrukcji na pylonach naniesionych metodą trwałą np. sitodruk.

Pytanie nr 8.

Zgodnie z załączoną dokumentacją zamawiający w urządzeniach krzesło do wyciskania, wyciąg górny, wioślarz i jeździec wymaga zastosowanie siedzisk ruchomych, które podczas wykonywania ćwiczeń unoszą lub przesuwiają ćwiczącego? (w przypadku siedzisk zamontowanych na stałe ćwiczenia będzie polegało na machaniu rękoma).

Odpowiedź na pytanie nr 8. Zamawiający wymaga zastosowanie siedzisk ruchomych, które podczas wykonywania ćwiczeń unoszą lub przesuwiają ćwiczącego.

Pytanie nr 9.

W dokumentacji technicznej zamieszczonej na stronie internetowej brakuje map do celów projektowych będących w spisie. W związku z czym utrudnione jest przestudiowanie przebiegu ewentualnych przyłączy. Czy dokumentacja projektowa była uzgadniana z operatorami sieci?

Odpowiedź na pytanie nr 9. Dokumentacja niebyła uzgadniana z operatorami sieci. Zamawiający zamieści na stronie internetowej brakujące mapy do celów projektowych.

Pytanie nr 10.

Czy dokumentacja była uzgadniana z konserwatorem zabytków? Czy obiekty są zlokalizowane w strefie konserwatorskiej?

Odpowiedź na pytanie nr 10. Dokumentacja nie była uzgadniana z konserwatorem zabytków. Obiekty nie są zlokalizowane w strefie konserwatorskiej.

Pytanie nr 11.

Czy urządzenie „pajacyk” występujące we wszystkich dokumentacjach projektowych jest przewidziane jako podwójne, czy jako pojedyncze?

Odpowiedź na pytanie nr 11. Urządzenie „pajacyk” występujące we wszystkich dokumentacjach projektowych jest przewidziane jako podwójne.

Pytanie nr 12.

Jaki jest dokładny dobór gatunków roślin dla wszystkich lokalizacji? Czy zamawiający dysponuje projektem nasadzeń i spisem roślin? Jeśli tak, prosimy o niezwłoczne udostępnienie. Natomiast w innym wypadku prosimy o podanie bardziej szczegółowych wytycznych dotyczących doboru roślin, niż te zawarte w projekcie?

Odpowiedź na pytanie nr 12. Zamawiający nie dysponuje projektem nasadzeń. Dla każdej części Zamawiający wymaga wykonania nasadzeń

a) krzewów : 5 szt jałowca o miękkich igłach wys. części nadziemnej min. 100cm, 5 szt sosny o miękkich igłach wys. części nadziemnej min. 100cm. Rośliny należy zabezpieczyć siatką oraz wykonać ściółkowanie gr. min.10 cm korą sosnową średnio mieloną w promieniu min. 50cm od każdej z roślin.

b) roślin i krzewów wskazanych w dokumentacji ściółkowanych agrowłókniną o gramaturze min. 100g/m² na rabacie o powierzchni 32m² lub kilku rabatach o łącznej powierzchni min. 32m². Do wykonania rabat należy użyć każdej z roślin wskazanych w dokumentacji w kompozycji autorskiej Wykonawcy.

Pytanie nr 13.

Dot. lokalizacji Nawodzice: Strefa bezpieczeństwa urządzenia zabawowego nr 11 nachodzi na urządzenie zabawowe 10, co mogłoby być niezgodne z normą – czy w związku z tym lokalizacja urządzenia 11 ma ulec przesunięciu?

Odpowiedź na pytanie nr 13. Tak. Zamawiający zamieszcza zmodyfikowaną w tym zakresie dokumentację.

Pytanie nr 14.

Dot. lokalizacji Nasławice: a) Na PZT znajduje się 1 szt tablicy regulaminowej, natomiast w opisie są wymienione 2 szt tablica siłowni i placu zabaw – prosimy o doprecyzowanie b) Strefa bezpieczeństwa urządzenia siłowni o numerze 4 nachodzi na urządzenie nr 1 – czy jest to poprawne rozmieszczenie urządzeń?

Odpowiedź na pytanie nr 14. Zamawiający wymaga wykonania 1 szt tablicy dla siłowni. Zamawiający zamieszcza zmodyfikowaną dokumentację w zakresie rozmieszczenia urządzeń.

Pytanie nr 15.

W projekcie nie uwzględniono wykonania nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi. Zgodnie z normą PN-EN 1176-1, w przypadku urządzeń, dla których wysokość swobodnego upadku jest wyższa niż 1m nawierzchnia z darni jest nieodpowiednia. W związku z tym zwracam się z pytaniem czy Zamawiający przedstawi projekt zamienny zgodny z obowiązującymi normami?

Odpowiedź na pytanie nr 15 Zamawiający modyfikuje dokumentację w tym zakresie. Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni bezpiecznej pod elementami placu zabaw z piasku gr. ziaren 0-2mm, gr. podłoża 20 cm.

Pytanie nr 16.

Projekt łączy ze sobą siłownię plenerową i plac zabaw, zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06 siłownię plenerowe powinny być oddzielone od placów zabaw ogrodzeniami lub oddalone. W związku z tym zwracam się z pytaniem czy Zamawiający przedstawi projekt zamienny zgodny z obowiązującymi normami?

Odpowiedź na pytanie nr 16. Zamawiający modyfikuje dokumentację w tym zakresie. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmienione przedmiary robót i dokumentację.

Pytanie nr 17.

Projekt nie zawiera doboru roślin – ilości poszczególnych gatunków, parametrów szkółkarskich oraz sposobu wykończenia rabat (korowanie, agrowłóknina). Zwracam się z prośbą o sprecyzowanie sposobu wykonania prac branży zieleń.

Odpowiedź na pytanie nr 17. Dla każdej części Zamawiający wymaga wykonania nasadzeń a) krzewów : 5 szt jałowca o miękkich igłach wys. części nadziemnej min. 100cm, 5 szt sosny o miękkich igłach wys. części nadziemnej min. 100cm. Rośliny należy zabezpieczyć siatką

oraz wykonać ściółkowanie gr. min.10 cm korą sosnową średnio mieloną w promieniu min. 50cm od każdej z roślin.

b) roślin i krzewów wskazanych w dokumentacji ściółkowanych agrowłókniną o gramaturze min. 100g/m² na rabacie o powierzchni 32m² lub kilku rabatach o łącznej powierzchni min. 32m². Do wykonania rabat należy użyć każdej z roślin wskazanych w dokumentacji w kompozycji autorskiej Wykonawcy.

Pytanie nr 18.

Zamawiający w specyfikacji technicznej wskazuje na urządzenia siłowni zewnętrznej połączone pylonem. Czy Zamawiający dopuści urządzenia siłowni zewnętrznej montowane na wspólnym słupie?

Odpowiedź na pytanie nr 18. Zamawiający nie dopuszcza urządzeń siłowni montowanych na wspólnym słupie