**MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH**
skala 1:500

arkusz 2H
GK.6640.1728.2017
Woj.: świętokrzyskie
Pow.: Sandomierz
Jednostka ewidencyjna: 260903_2 Klimontów
Obręb: 260903_2.0021 OSSOLIN
260903_2.0034 WILKOWICE

Mapę wykonano:
-w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych -PL-2000.....
-w układzie wysokościowym -PL-KRON86-NH
-geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF2000
-granice działek przyjęto zgodnie z numeryczną mapą EGIB
,rastra mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1:5000 jednostki ewidencyjnej
260903_2 Klimontów obrębu 0021 OSSOLIN, 0034 WILKOWICE
,oraz obliczono na podstawie operatu założenia EGIB
-Nie wyróżniono gruntów obciążonych służebnościami gruntowymi w myśl
§80. punkt 5 standardów technicznych
-Treść mapy zgodna z terenem na dzień 04.09.2018r

Wykonał geodeta uprawniony:
Kielce 07.12.2018

Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

| | |
|---|---|
| Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny | Starosta Sandomierski |
| Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego | P.2609.2019.234 |
| Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu | 04.03.2019 |
| Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ | Z up. STAROSTY<br>KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA<br>Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej<br>mgr inż. Piotr Trześniowski |

**SZKIC PRZEGLĄDOWY ARKUSZY**




**LEGENDA:**

| | |
|---|---|
| piwn. | piwnica |
| alt. | altana |
| r. | ruina |
| kont. | kontener |

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TECH-SET" Przemysław Janik 28-100 Busko-Zdrój, ul. Ignacego Fruzikiego 18 tel. 606-832-607 NIP 655-130-66-19, REGON 292842907
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Przemysław Janik
Uprawnienia GGK Nr 21710
GEODETA
mgr inż. Aleksandra Chabik

R.O. STAL DN 150mm PRZEWIERT L=12,0m
R.O. STAL DN 150mm PRZEWIERT L=6,0m
R.O. STAL DN 150mm PRZEWIERT L=5,0m
R.O. STAL DN 250mm PRZEWIERT L=6,0m
R.O. STAL DN 250mm PRZEWIERT L=9,0m
R.O. STAL DN 250mm PRZEWIERT L=10,0m
R.O. STAL DN 250mm PRZEWIERT L=6,5m
R.O. STAL DN 150mm PRZEWIERT L=5,0m
R.O. STAL DN 250mm PRZEWIERT L=5,0m

PROJ.W-160 PE L= 67,0m
PROJ.W-40 PE L= 14,5m
PROJ.W-40 PE L= 9,0m
PROJ.W-160 PE L= 33,5m
PROJ.W-160 PE L= 17,5m
PROJ.W-40 PE L= 40,0m
PROJ.W-160 PE L= 26,5m
PROJ.W-40 PE L= 17,0m
PROJ.W-40 PE L= 44,0m
PROJ.W-160 PE L= 6,5m
PROJ.W-160 PE L= 89,5m
PROJ.W-160 PE L= 23,0m
PROJ.W-160 PE L= 25,5m
PROJ.W-160 PE L= 21,0m
PROJ.W-40 PE L= 27,5m
PROJ.W-160 PE L= 10,5m
PROJ.W-160 PE L= 6,5m
PROJ.W-160 PE L= 17,5m
PROJ.W-160 PE L= 16,0m
PROJ.W-40 PE L= 38,5m
PROJ.W-160 PE L= 78,5m
PROJ.W-40 PE L= 9,0m
PROJ.W-40 PE L= 3,0m
PROJ.W-40 PE L= 12,5m
PROJ.W-40 PE L= 11,0m
PROJ.W-40 PE L= 5,5m
PROJ.W-160 PE L= 14,5m
PROJ.W-160 PE L= 29,5m
PROJ.W-160 PE L= 20,5m
PROJ.W-160 PE L= 13,0m
PROJ.W-160 PE L= 12,0m
PROJ.W-40 PE L= 11,0m
PROJ.W-40 PE L= 8,5m
PROJ.W-160 PE L= 28,5m
PROJ.W-160 PE L= 15,0m
PROJ.W-160 PE L= 26,0m
PROJ.W-40 PE L= 40,5m
PROJ.W-160 PE L= 32,5m
PROJ.W-160 PE L= 31,0m
PROJ.W-160 PE L= 19,5m
PROJ.W-160 PE L= 22,5m
PROJ.W-40 PE L= 5,0m
PROJ.W-40 PE L= 7,5m
PROJ.W-40 PE L= 8,5m
PROJ.W-40 PE L= 2,5m
PROJ.W-40 PE L= 7,5m
PROJ.W-40 PE L= 5,0m

HP19 z80
HP20 z80
HP22 z80
HP23 z80
HP24 z80

**LEGENDA:**

| | |
|---|---|
| PROJ.W-160 PE L= 85,0m | PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| PROJ.W-160 PE L= 85,0m | PROJ. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE |
| PROJ.W-160 PE L= 85,0m | PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA wg odrębnego opracowania zgodnie z pozwoleniem na budowę 73/2020 z 24.02.2020 r. |
| PROJ.W-160 PE L= 85,0m | PROJ. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE wg odrębnego opracowania zgodnie z pozwoleniem na budowę 73/2020 z 24.02.2020 r. |

NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK PROJEKTOWANYCH

STAROSTA SANDOMIERSKI
Zgodnie z art. 28c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129) powiadamia się, że niniejszy zakres projektowy był przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 12.12.2019 w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu
GK.6640.159.2019 Sandomierz, dn. 16.12.2019
Z up. STAROSTY
mgr inż. Robert Jarosz
Przewodniczący Komisji Uzgadniającej

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
PROJEKTANT

| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | | | | RYS. NR 2H<br>SKALA 1:500 |
|---|---|---|---|---|
| Inwestor: | Miasto i Gmina w Klimontowie, 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1 | | | |
| Adres: | Wilkowice gm. Klimontów dz. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 136, 137, 138, 147, 152, 217, 223, 225, 226, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4, 88/2.<br>Ossolin gm. Klimontów dz. 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 21, 25, 26, 28, 98, 105, 119, 123, 192, 197, 204, 205, 206, 207, 208, 215, 93/1, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 99/1, 99/4, 13/1, 13/2, 3/1, 3/2, 22/3, 23/3, 27/3, 22/4, 23/2, 23/4, 6/1, 6/2, 6/3, 8/1, 12/1, 12/2, 12/3, 102/3, 102/5, 122/1, 127/1, 127/3, 127/5, 127/6, 131/1, 131/2, 145/3. | | | |
| Temat: | Budowa wodociągu w miejscowości Wilkowice, Ossolin | | | |
| | | Temat: | Data: | Podpis: |
| Projektował: | mgr inż. Zbigniew Modzelewski | 107/80 | X.2019 | |
| Opracował: | mgr inż. Przemysław Janik | | X.2019 | |
| Sprawdził: | mgr inż. Grażyna Urbanowicz - Ślusarek | 657/94 | X.2019 | |